

令和8年度 御健 第2号 御浜町認定こども園阿田和保育園新築工事 質問回答書

番号	質問内容	回 答
1	現場確認について 現地の視察及び写真撮影をさせて頂きたいのですが ご回答お願いいたします。	現地視察日程を調整の上、対応させていただきます。
2	連絡先について 設計書 I 建築工事 No. 5 地盤改良工事の施工業者の連絡先を教えてください。	特定業者の指定はありません。S-10 図に記載の通り、地盤改良の工法について、構造計算上はテノキューブ工法を採用していますが、同等以上の諸条件を満たす工法にて、受注者の責によって施工業者を選定ください。
3	図面番号 A-06・15・16 外壁記号 P の下地材が構造用合板 t9 とあります。外壁の高さ方向に合板のジョイントが生じますが、ご了承願います。	外壁記号 P の仕様である、KMEW SOLIDO TYPE M LAP の施工要領を遵守してください。
4	図面番号 A-17・19・22・23、設計書 No. 16 10 木工事 (外部) 軒天 木製ルーバー 軒天木枠 とありますが、樹種についてご教示願います。また、木枠は 20×200 とありますが、天板の仕様及び数量が内訳書に無いように思われます。ご回答お願いします。	杉 上小 程度とします。ルーバー上部の天板(軒天)となる部分については、軒天：木目調火山性ガラス質複層板 t12 の項目の数量内にて計上済です。
5	図面番号 A-30、設計書 No. 16 10 木工事 枠 が集成材 170×30 とあります。図面では W135 と W110 がありますが、どちらが正解でしょうか？	A-30 図に記載のある W135(5.0m)と W110 (0.8m×2 箇所) を正とします。
6	図面番号 A-59、設計書 No. 17 照明ボックス LB1 LB2 とありますが樹種についてご教示願います。	杉 上小 程度とします。
7	設計書 No. 18 11 屋根及び樋工事 野地板 硬質木毛 セメント板 t15 4,069.0 m ² とありますが、数量が多いように思われます。ご回答お願いします。	入札時の積算においては、4,069.0 m ² として積算してください。

8	<p>共通仮設について</p> <p>A-01 ②仮設工事にて、事務所の規模に記載がありません。監督員事務所は、必要ないでしょうか？必要でしたら、規模を教えてください。</p>	<p>監理者用の監督員事務所の設置は必要ありません。</p> <p>施工管理に必要な現場事務所は適宜設置ください。</p>
9	<p>共通仮設について</p> <p>EX-01 駐車場、資材置場、現場事務所などを、敷地内に設けようと考えています。別途舗装工事等は、本工事完了後の施工と考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>園舎建設用地内の西側にある砂利敷き舗装の駐車場は、現在施工中の開発工事にて施工予定のため、砂利敷き後に養生の上、使用ください。</p>
10	<p>入札時提出書類 納税確認書について</p> <p>入札公告 7(1)③では納税確認書、入札公告別表 5 には納税確認書及び納税証明書とありますが、納税確認書のみの提出でよろしいでしょうか。</p>	<p>納税確認書のみの提出で結構です。</p>
11	<p>入札時提出書類 企業要件及び配置予定技術者届出書(様式第 2-1) について</p> <p>ダウンロードした様式では、企業要件(施工実績)の欄に斜線が入っておりますが、配置技術者の欄のみの記載でよろしいでしょうか。</p> <p>また、入札公告別表【特記事項】5 に記載の提出書類についてもご教授願います。</p>	<p>配置技術者の欄のみの記載で結構です。</p> <p>入札公告別表【特記事項】5 に記載の提出書類については、本入札と関係がなく誤記のため、提出不要です。</p> <p>提出書類については、入札公告別表 5 提出書類等をご確認ください。</p>